

**ZGO/ZP/22/2020**

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia**  
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**  
**na „Rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin**  
**- Wielkopolskie Centrum Recyklingu”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1:**

W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt. 7.2 ppkt 3) a) tiret pierwszy prosimy o zmianę wymogu odniesieniu do ilości sitopiaskowników w ramach 1 roboty budowlanej tj. zmniejszenie z dwóch do jednego. Dla tak niewielkiej przepustowości jak 80 m<sup>3</sup>/d, zastosowanie dwóch sitopiaskowników jest bardzo rzadko spotykane, a wręcz nieuzasadnione technologicznie. W związku z tym liczba dostępnych referencji dla tak opisanych wymagań jest bardzo ograniczona, co będzie może zakłócić konkurencję. Ponadto jeśli wykonawca w ramach zadania „projektuj i buduj” dostarczył i zamontował jedno sitopiaskownik to jego kompetencje nie będą mniejsze niż Wykonawcy który w ramach również jednego zadania zamontował dwa.

**Odpowiedź:**

Sitopiaskowniki są elementami, które zostaną zainstalowane w części mechanicznej podczyszczalni. Do podczyszczalni będą trafiać ścieki z tzw. deszczówki brudnej, czyli z odwodnienia dróg i placów. Powoduje to, że będą występować bardzo duże przepływy chwilowe. W celu zapewnienia prawidłowej pracy części biologicznej konieczne jest rozdzielenie strumieni ścieków w przypadku pojawienia się przepływów przekraczających przepustowość części biologicznej podczyszczalni. Dla zapewnienia takiej pracy podczyszczalni konieczny jest montaż dwóch sitopiaskowników, które będą współpracowały ze sobą. Zamawiający nie ogranicza z góry przepustowości oczyszczalni, którą oferent wskaże robotę budowlaną.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 2:**

W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt. 7.2 ppkt 3) a) tiret drugi prosimy o potwierdzenie że powierzchnia 20 000 m<sup>2</sup> może być wykazana w ramach kilku robót budowlanych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt. 7.2 ppkt 3) a) tiret drugi SIWZ Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu min. 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie (rozbudowie) dróg lub placów, chodników o powierzchni min. 20.000 m<sup>2</sup> w ramach jednego zadania.

Lub Zamawiający informuję, że powierzchnia 20 000m<sup>2</sup> musi być wykonana w ramach jednej roboty budowlanej. Na co wskazuje wyraźnie zapis w SIWZ:

„min. 1 robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie (rozbudowie) dróg lub placów, chodników o powierzchni min. 20.000 m<sup>2</sup>”.

**Pytanie 3:**

W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt. 7.2 ppkt 3) a) tiret trzeci i prosimy o odstąpienie od wymogu rocznej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia w pkt 5 IDW nie określa usługi eksploatacji jako część realizacji zadania. PFU określa konieczność przeprowadzenia przez Wykonawcę Eksploatacji wstępnej, ale jest to przy współudziale Zamawiającego, przy czym Wykonawca ma być na terenie oczyszczalni min. 1 raz na miesiąc. Trudno to porównywać z wymogiem stawianym w SIWZ odnoszącym się do ciągłej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Opcjonalnie prosimy o zmianę wymogu na: min. 1 usługa polegająca na ciągłej eksploatacji lub rozruchu oczyszczalni ścieków o wydajności min. 80 m<sup>3</sup>/d w skład, której wchodzi część mechaniczna i biologiczna (przez okres min. 6 miesięcy); dopuszcza się wykonanie usługi w ramach kontraktu na roboty budowlane

**Odpowiedź:**

Wykonawca zgodnie z pkt. 5.1.8. PFU zobowiązany jest do prowadzenia eksploatacji próbnej przez okres min. 12 m-cy. Wymóg ten wynika ze zmian składu ścieków oraz warunków atmosferycznych mających istotny wpływ na prowadzenie procesu oczyszczania ścieków.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 4:**

W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt. 7.2 ppkt 3) b) tiret pierwszy prosimy o potwierdzenie, że kwota 5,0 mln zł netto odnosi się do wartości robót budowlanych a nie wartości prac projektowych.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że kwota określona w SIWZ pkt. 7.2 ppkt 3) b) tiret pierwszy dotyczy wartości robót budowlanych.

**Pytanie 5:**

W związku z wymaganiami dotyczącymi jakości ścieków oczyszczonych prosimy o uzupełnienie charakterystyki jakościowej ścieków surowych o:

- Arsen
- Miedź
- Cynk
- Rtęć
- Kadm
- Ołów
- Chrom
- Nikiel

Jeśli takiej charakterystyki Zamawiający nie posiada, wnosimy o odstąpienie wymogu gwarantowania przez Wykonawcę parametrów w powyższym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza posiadane wyniki badań ścieków na wlocie na podczyszczalnię.

**Pytanie 6:**

W odniesieniu do zapisów umowy par. 6 pkt 6 wnosimy o wykreślenie z Etapu 1 projektu rozruchu. Taki dokument tworzy się po wybudowaniu oczyszczalni i zamontowaniu urządzeń, powinien więc być realizowany w ramach Etapu 5. We wspomnianym paragrafie powinien być wymieniony projekt budowlany, którego zabrakło.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga przedstawienia projektu rozruchu w Etapie 1 celem potwierdzenia, że Wykonawca uwzględnił w dokumentacji projektowej wszystkie okoliczności mające wpływ na realizację zamówienia. Po wykonaniu robót budowlanych projekt rozruchu może zostać uszczegółowiony, ale podstawowe założenia projektu rozruchu powinny być zgodne z opracowanymi na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub jego zmiany. Jeśli tak, prosimy o załączenie obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z par. 4 ust. 9 wzoru umowy Wykonawca nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszelkiej Dokumentacji i Pozwoleń niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia zintegrowanego.

**Pytanie 8:**

W świetle wymogu wykonania dokumentacji projektowej w ciągu 60 dni od Podpisania umowy prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji środowiskowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza posiadaną decyzję środowiskową.

**Pytanie 9:**

W związku z koniecznością dowiązania się do istniejącej sieci (ewentualnie przebudowy istniejącej sieci) zwracamy się z prośbą o udostępnienie aktualnego planu z naniesionymi sieciami wraz z rzędnymi posadowienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza inwentaryzację geodezyjną sieci na zakładzie.

**Pytanie 10:**

Załącznik nr 4 PZT uwzględnia koncepcję dalszej rozbudowy i przebieg sieci. Część sieci wychodzi poza obrys zielonej linii (granice zadań). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o informację, czy zaznaczone sieci należy wykonać w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego?

**Odpowiedź:**

Załączony PZT pokazuje dalszą koncepcję rozbudowy. Projektowane sieci i ich rzędne posadowienia mają umożliwić wybudowanie dalszych odcinków w ramach postępującej rozbudowy i nie mogą jej blokować. Nie wchodzi one w zakres zadania za wyjątkiem pompowni ścieków sanitarnych, którą należy dobrać do odbioru ścieków z ubikacji zlokalizowanych w budowanej hali styropianu i 2 ubikacji przyszłej hali RDF. Rurociąg tłoczny z pompowni do istniejącej sieci sanitarnej można wykonać inną trasą niż w zaznaczonej koncepcji, nie może ona jednak blokować dalszej rozbudowy zakładu.

**Pytanie 11:**

Zgodnie z zakresem prac objekty tj. Zbiornik buforowy- ZB4, Zbiornik odcieków- B25, Zbiornik ppoż – B28 należy przebudować zgodnie z opisanym w PFU zakresem prac. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji w/w obiektów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza posiadane projekty w/w obiektów

**Pytanie 12:**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie archiwalnej dokumentacji obiektów przewidzianych do likwidacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza posiadane w/w projekty.

**Pytanie 13:**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie mapy z zaznaczonymi obiektami przewidzianymi do przebudowy i likwidacji.

**Odpowiedź:**

Obiekty przewidziane do likwidacji, przebudowy, przeniesienia są zaznaczone na załączonym do przetargu PZP

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający przeprowadzał badania toksyczności ścieków pod kątem jej wpływu na efektywność oczyszczania ścieków w oparciu o osad czynny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przeprowadzał takich badań. Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi pobór próbek ścieków.

**Pytanie 15:**

Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający przeprowadzał badania składu zawiesiny ogólnej w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni? Jeśli tak, to jaka jest zawartość części organicznych i nieorganicznych w zawieszynie ogólnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przeprowadzał takich badań. Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi pobór próbek osadów.

**Pytanie 16:**

Zgodnie z par. 3 ust. 4 wzoru umowy przystąpienie do realizacji kolejnego etapu prac składających się na Część Budowlano-Montażową uzależnione jest od dokonania przez Zamawiającego odbioru poprzedniego Etapu składającego się na Część Budowlano – Montażową. Zapisy tego ustępu w istotny sposób wydłużają czas realizacji inwestycji, a wręcz uniemożliwiają terminowe ich wykonanie. Wnosimy zatem o zmianę zapisów tego ustępu na następujące:

*4. Przystąpienie do realizacji kolejnego etapu prac składających się na Cześć Budowlano - Montażową musi być zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót i nie powodować nadmiernych utrudnień w funkcjonowaniu Zakładu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokonał zmian zapisu umowy w par. 3 ust. 4.

**Pytanie 17:**

Zgodnie z par 4 ust. 12 Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich odpadów w trakcie realizacji umowy. Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty usuwania i utylizacji osadu, skratek i piasku powstałe na podczyszczalni ścieków w trakcie realizacji robót oraz próbnej eksploatacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że w trakcie trwania robót budowlanych za powstawanie odpadów i ich utylizację odpowiedzialny jest potencjalny Wykonawca. Natomiast w czasie trwania eksploatacji przez potencjalnego Wykonawcę, odpady zagospodarowuje Zamawiający po uprzednim zgłoszeniu potrzeby utylizacji odpadów przez Wykonawcę z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

**Pytanie 18:**

Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej w par. 6 ust. 1 pkt. 3) i 4) wzoru umowy (błędnie określono numery poszczególnych etapów).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że poprawił w/w omyłkę pisarską we wzorze umowy.

**Pytanie 19:**

Prosimy o wyjaśnienie kwestii terminu realizacji umowy. Zgodnie z zapisami SIWZ termin realizacji zamówienia to 31.12.2022. Czy w tym terminie ma się zakończyć również próbna eksploatacja?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że jeżeli potencjalny Wykonawca zaproponuje w składanej ofercie okres eksploatacji wynoszący min. 12 miesięcy to termin wykonania umowy wynosi faktycznie 31.12.2022r. Natomiast jeżeli potencjalny Wykonawca zaproponuje okres eksploatacji 18 miesięcy wtedy termin realizacji zamówienia wyniesie 30.06.2023. W celu wyboru terminu realizacji kontraktu ze względu na czas eksploatacji podczyszczalni została wprowadzona zmiana do umowy.

**Pytanie 20:**

Okres realizacji ostatniego etapu robót części Budowlano – Montażowej – Etap 5 ma się zakończyć w terminie 330 dni od dnia zawarcia Umowy. Przy założeniu, że Wykonawca zaoferuje okres próbnej eksploatacji o długości 18 m-cy wówczas termin zakończenia na pewno przypadnie po terminie 21.12.2022. Prosimy o potwierdzenie, że termin zakończenia realizacji umowy to okres składający się z czasu na wykonanie wszystkich robót części Budowlano – Montażowej, a więc maksymalnie 330 dni od dnia zawarcia Umowy plus czas eksploatacji próbnej określony przez Wykonawcę w ofercie oraz czas na przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że termin zakończenia realizacji umowy to okres składający się z czasu na wykonanie wszystkich robót części Budowlano – Montażowej, a więc maksymalnie 330 dni od dnia zawarcia Umowy plus czas eksploatacji próbnej określony przez Wykonawcę w ofercie oraz czas na przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

**Pytanie 21:**

Zgodnie z par. 16 ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych za opóźnienia w realizacji obowiązków zgodnie z pkt. od 1) do 9). Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących naliczania kar i zmianę opóźnienia na zwłokę wykonawcy. Kara za zwłokę jest naliczana za nieterminowe wykonanie wynikające z winy Wykonawcy. Kara za opóźnienie grozi tym, że Wykonawca może być obciążony karą również wtedy kiedy nieterminowe wykonanie zapisów umowy nie wynika z jego winy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę par. 16 ust. 1 umowy.

**Pytanie 22:**

Prosimy o zmianę par. 16 ust. 3 i ograniczenie górnego limitu kar do 10% kwoty wynagrodzenia brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę par. 16 ust. 3 umowy i ograniczenie górnego limitu kar do 10% kwoty wynagrodzenia brutto.

**Pytanie 23:**

Prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem obiekty podlegające przebudowie lub likwidacji.

**Odpowiedź:**

Vide pyt. 11.

**Pytanie 24:**

Prosimy o udostępnienie analiz ścieków surowych dopływających do podczyszczalni obejmujących swoim zakresem wszystkie parametry określone jako wymagane do osiągnięcia dla ścieków oczyszczonych.

**Odpowiedź:**

Vide pyt. 5

**Pytanie 25:**

W związku z dużym zakresem robót objętych postępowaniem przetargowym prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 23 października 2020r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody wydłużenia terminu składania ofert do dnia 23 października 2020 r. W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 21.10.2020 r.

**Pytanie 26:**

Wnosimy o doprecyzowanie jaką nawierzchnię dróg dojazdowych, manewrowych i placów do zawracania należy przyjąć (kostka brukowa betonowa, nawierzchnie z betonu asfaltowego, nawierzchnie z betonu cementowego).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że nawierzchnia dróg dojazdowych, manewrowych i placów do zawracania ma być identyczna jak nawierzchnia placu kompostowego oraz przerobu materiałów budowlanych.

**Pytanie 27:**

Wnosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej obiektów likwidowanych i do przebudowy.

**Odpowiedź:**

Vide pyt. 5.

**Pytanie 28:**

W p. 8.5.6.4 Gwarancje Technologiczne jest zapis:

„Kosztem Wykonawcy w okresie gwarancyjnym będzie:

- naprawa maszyn i urządzeń wynikająca z udzielonej gwarancji (praca pracowników wraz z częściami zamiennymi i szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi),
- przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego (praca pracowników wraz z częściami szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi)“

Zwracamy się z prośbą o zmianę usunięcie zapisów mówiących, że koszt cz. szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnych jest po stronie Wykonawcy.

Obecne zapisy spowodują nieuzasadniony wzrost ceny oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że części szybkozużywające się i eksploatacyjne są po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 29:**

W p. 8.5.6.4 Gwarancje Technologiczne jest zapis: „Oczekuje się, że w sytuacjach awaryjnych Wykonawca powinien zapewnić obsługę polskojęzyczną na wszystkich etapach procedury serwisowej w okresie gwarancji, zarówno serwisu Wykonawcy, jak i

serwisu podwykonawców i dostawców poszczególnych urządzeń czy instalacji, w tym zapewnić możliwość bezpośredniego kontaktu z specjalistą/technikiem/inżynierem ds. serwisu, w szczególności separatorów optycznych, separatora balistycznego oraz automatycznej prasy belującej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00". Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w/w zapisu. Zgodnie z zapisami PFU urządzenia takie jak: separatory, prasa belująca nie są objęte zakresem dostawy w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że urządzenia takie jak: separatory, prasa belująca nie są objęte zakresem dostawy w ramach niniejszego postępowania przetargowego. Nie mniej jednak Wykonawca powinien zapewnić obsługę polskojęzyczną na wszystkich etapach procedury serwisowej w okresie gwarancji, zarówno serwisu Wykonawcy, jak i serwisu podwykonawców i dostawców poszczególnych urządzeń czy instalacji, w tym zapewnić możliwość bezpośredniego kontaktu z specjalistą/technikiem/inżynierem ds. serwisu, w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00 do urządzeń i obiektów objętych niniejszym postępowaniem.

**Pytanie 30:**

W pkt.2.2.2 jest zapis:

„Pod placem lub w 10m pasie ochronnym należy wykonać podziemny zbiornik retencyjny wody deszczowej czystej o poj. użytkowej min. 1500m<sup>3</sup> wraz z odpływem grawitacyjnym, z regulacją przepływu, do rowu R7a, należącego do spółek wodnych, w tym celu należy uzgodnić miejsce włączenia i sposób umocnienia wylotu ze zbiornika. Istniejący wylot do rowu umocnić płytami betonowymi lub wylać betonem na mokro na odległości 30m”

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wskazanie na mapie rowu R7a oraz istniejącego wylotu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił mapę z zaznaczonym rowem R7a do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie 31:**

W pkt. 4.2.2.2. jest zapis:

„Sieć kanalizacji sanitarnej zakończyć pompownią ścieków a rurociąg tłoczny doprowadzić do istniejącej sieci”

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o informacje, czy pompownię ścieków oraz rurociąg tłoczny należy uwzględnić w wycenie w ramach niniejszego postępowania przetargowego?

Na mapie powyższy zakres znajduje się poza linią zieloną, która stanowi granicę zadań.

**Odpowiedź:**

Vide pyt. 10

**Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.**