PROJEKT SPORZĄDZONO NA MAPIE PRZYJĘTEJ DO ZASOBÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAROCINIE W DN. 24.10.2013 POD NR KERG 025.20-17/2013

Lp	OBIEKT	pow.zab. [m2]
B1	BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY - 2 KONDYGNACJE	555,00
B3	PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 34 MIEJSCA	848,50
B4	WAGA SAMOCHODOWA	54
B4'	REZERWA POD DRUGĄ WAGĘ	85,00
B5	PORTIERNIA	54,31
B6	PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW	632,00
B7	HALA SORTOWNI	4468,89
B9	PLAC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH	630,00
B10	WIATA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH	596,38
B11	WIATA NA SUROWCE WTÓRNE	646,00
B12	WIATA NA KOMPONENTY DO PRODUKCJI RDF	1408,50
B13	PLAC MAGAZYNOWY RDF	1804,50
B13a	WIATY NA SZKŁO	400,24
B15	PLAC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW ZIELONYCH	800,00
B16	HALA MODUŁU WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA WSADU	1126,86
B17	REAKTOR STABILIZACJI BEZTLENOWEJ	271,42
B17b	KONTENER CIEPŁA	14,75
B17'	REZERWA POD DRUGI REAKTOR STABILIZACJI BEZTLENOWEJ	271,42
B18	HALA STABILIZACJI TLENOWEJ+MODUŁ ODWADNIANIA OSADÓW	3177,66
B18a	PLAC NA ODPADY STRUKTURALNE	236,85
B18'	REZERWA POD ROZBUDOWĘ HALI STABILIZACJI TLENOWEJ	3103,15
B17a B20	INSTALACJA OCZYSZCZANIA BIOGAZU/SIEĆ I INSTALACJA BIOGAZU	350,80
B22	STACJA TRANSFORMATOROWA	27,00
B23	MODUŁ OCZYSZCZANIA POWIETRZA POPROCESOWEGO-BIOFILTR	437,50
B23'	REZERWA POD DRUGI BIOFILTR	498,70
B24	STEROWNIA	114,50
B25	ZBIORNIK NA ODCIEKI V min=420m2 Vuż=467m2	295,68
B26	WIATA DOJRZEWANIA STABILIZATU	1760,65
B27	PLAC DOJRZEWANIA STABILIZATU	6572,0
B28	ZBIORNIK NA WODY OPADOWE,ROZTOPOWE, ŚCIEKI OPADOWE	975,00
B29	GARAŻE Z ZAPLECZEM WARSZTATOWYM	618,75
B30	MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH	125,07
B31	MYJKA SAMOCHODOWA	1SZT.
W	WIATA EDUKACYJNA	53,15

LEGENDA:

- wjazd na teren Zakładu
- wejścia/wjazdy do budynków
- wjazdy na place technologiczne
- istniejące piezometry
- projektowane ogrodzenie L=1259,60m z bramami wjazdowymi
- granica działki 220/1
- proj.drogi, parkingi
- proj.chodniki
- proj.place technologiczne
- proj.obiekty przykryte
- proj.zbiorniki
- tereny rezerwowe
- proj.tereny zielone trawiaste
- proj.zieleń izolacyjna
- proj.zieleń ozdobna
- proj.zieleń izolacyjna PSZOK-u
- ② ilość kondygnacji

Proponowana trasa ścieżki edukacyjnej ze stanowiskiem do praktycznej nauki segregacji odpadów [S] zakończona drewnianą wiatą edukacyjną [W]

- ścieżka w postaci chodnika
- malowana na drodze

OZNACZENIA SIECI:

- proj. sieć wody socjalnej
- proj. sieć wody przemysłowej
- proj. kanalizacja sanitarna
- proj. kanalizacja technologiczna
- proj. kanalizacja deszczowa brudna /z dróg/
- proj. kanalizacja deszczowa czysta /z dachów/
- proj. sieć gazu ziemnego
- proj. sieć biogazu ze składowiska
- proj. sieć ciepłownicza z kogeneracji
- proj. sieć ciepłownicza kotłowni budynku socjalnego
- proj. rów dla wód ze zbiornika B28 do rowu melioracyjnego
- proj. hydrant nadziemny
- proj. sieć hydrantowa
- proj. instalacja biogazu
- proj. linie kablowe NN
- proj. kanalizacja teletechniczna
- proj. oświetlenie na słupach
- proj. oświetlenie na elewacjach
- proj. rozdzielnice

INSTALACJA KOGENERACJI:

LP	OBIEKT NAZWA	RZĘDNA WYSOKOŚCIOWA
1	kontener z pradnicą i silnikiem HORUS	+-0,00=123.40
2	chłodnice	+-0,00=123.45
3	zbiornik buforowy biogazu V=20 m3	+-0,00=123.50
4	węzeł 300 - 2 kontenery	+-0,00=123.50
5	węzeł 100 - kontener	+-0,00=123.50
6	kontener techniczny KRS , magazyn	+-0,00=123.40
7	zbiornik membranowy biogazu V = 1000 m3	+-0,00=123.50
8	wentylator zbiornika membranowego	+-0,00=123.50
9	zawór bezpieczeństwa zbiornika membranowego	+-0,00=123.50
10	pochodnia	+-0,00=123.35
11	iglice odgromowe	+-0,00=123.50

OPIS

- KONTENER ZABUDOWANY
- KONTENER OTWARTY
- projektowana kanalizacja deszczowa-dach – 1A
- projektowana kanalizacja deszczowa-dach – 1B
- projektowana kanalizacja deszczowa-drogi – 1A
- projektowana kanalizacja deszczowa-drogi – 1B
- projektowana kanalizacja technologiczna – 1A
- projektowana kanalizacja technologiczna – 1B
- projektowana instalacja wody technologicznej – 1A
- D10 – projektowana studnia kanalizacji deszczowej-drogi – 1A
- D10a – projektowana studnia kanalizacji deszczowej-drogi – 1B
- Wdo – projektowany wpust odwodnieniowy kanalizacji deszczowej-drogi-1B
- R18 – projektowana studnia kanalizacji deszczowej-dach – 1A
- R18a – projektowane studnie kanalizacji deszczowej-dach – 1B
- Rd1 – projektowane rury spustowe kanalizacji deszczowej-dach – 1B
- T17 – projektowana studnia kanalizacji technologicznej – 1A
- Tsk – projektowana studnia kondensatu kanalizacji technologicznej – 1B
- projektowana sieć ciepłownicza podziemna 2x Dn100/200 – 1A
- projektowana sieć ciepłownicza podziemna 2x Dn100/200 – 1B
- projektowane rurociągi biogazu – 1A
- projektowane rurociągi biogazu – 1B
- projektowana kanalizacja kablowa na głębokości 0,8 m
- prefabrykowane studnie kanalizacji kablowej
- fundament iglicy odgromowej o wysokości 14,5 m
- projektowany kabel 28xYAKXS 1x240mm + 4xYKXS 1x240 mm ułożony na głębokości 0,8 m
  wyjścia rurowe poza poziom terenu oddzielic barierą gazoszczelną
- oprawa metalohalogenowa w wykonaniu przeciwwybuchowym dla strefy 2 na żerdzi betonowej 6 m na słupie oświetleniowym 6 m
- kabel oświetlenia zewnętrznego YKYżo 3x6mm ułożony w ziemi na głębokości 0,6 m
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu

TEMAT: MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO NA PROWADZENIE INSTALACJI DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW, FUNKCJONUJĄCEJ W RAMACH ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O W JAROCINIE	EGBUD BOGATYNIA	INŻYNIERIA PRO-EKO
INWESTOR: ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin		
ADRES: działka nr 2 20/1 obr. 0020 Witaszyczki		data 05.2015
TEMAT RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	stadium -	skala 1:500
projektował: mgr inż.arch.Izabela Kowerczuk-Borecka nr upr.: 7/07/SLOKK	sprawdził: mgr inż. arch Anna Zdziebłowska nr upr.: MPOIA/063/2007	branża -
opracował: mgr inż.arch. Ewa Augustynek-Barabasz		rys.nr PZT - 01

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE